

施工計画・報告書関係一覧（その他の建設地） 工事着手前・杭工事完了時

様式は弊社ホームページからダウンロードできます。

工事着手前

建物の構造	対象規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
すべての建物	すべて		着工-01	工事監理者届(確認時に未定だった場合)	工事着手 14日前迄
			着工-02	工事施工者届(確認時に未定だった場合)	
			検査-16	地耐力調査結果報告書(任意書式でも可) ※確認時に未提出の場合が対象	(注1) 基礎工事 着手前迄
上記の他、 建築地の特定行政庁が規則で定める書類			—	建設地の特定行政庁のホームページでご確認ください (注3)	着工前

杭工事完了時

建物の構造	対象・規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
すべての建物	すべて		検査-15	杭工事施工結果報告書 ※杭工事がある場合が対象	(注2) 杭工事 完了時

注1: 確認時に近隣データを使用して地耐力を想定している場合等、調査結果が確認時のデータと異なった場合は**計画変更確認申請が必要になります**ので事前に手続きをしてください。

注2: 杭芯測定図は必ず添付してください。位置の変更があった場合で、施行規則3条の2に規定する軽微な変更該当する場合は「**軽微な変更説明書**」を添付してください。軽微な変更該当しない場合で、確認申請時に「**あらかじめ検討**」をしていない場合、または「**あらかじめ検討**」の範囲を超える移動量が発生した場合は、**計画変更申請の対象**となります。

注3: 特定行政庁の規定する「**建築基準法施行細則**(特定行政庁により違う名称が使用されている場合があります)」の中に、通常、**工事計画の報告書類**として規定されていますので、詳しくは建設地の特定行政庁にお問合せください。
 ・工事計画の提出を規定していない行政庁もあります。
 ・指定確認検査機関で確認済証を取得している場合には提出不要とする行政庁もあります。
 ・提出が必要となる場合の提出先は、通常、当該特定行政庁となります。